

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA ZAMENI KROVNOG POKRIVAČA NA FISKULTURNOJ SALI U OŠ "ĐURA  
JAKŠIĆ" KONAREVO

r.br.	vrsta radova	j.m.	količina	jed.cena	ukupno
1	Demontaža krovnog pokrivača od pocinkovanog rebrastog lima sa odvozom šuta na deponiju	m2	345.00 x	=	
2	Demontaža horizontalnih oluka sa odvozom šuta na deponiju	m1	55.00 x	=	
3	Nabavka i ugradnja pocinkovanog plastificiranog trapeznog lima sa filcom, TR 40/240/0,5. U cenu uračunati i nabavku samourezivih zavrtnjeva za TR lim sa gumenom podloškom	m2	345.00 x	=	
4	Nabavka materijala, izrada i ugradnja opšivki slemena od gotovih elemenata za pokrivanje trapeznim limom u tonu kao i osnovni pokrivač	m1	28.00 x	=	
5	Nabavka materijala, izrada i ugradnja vetar lajsni od pocinkovanog bojenog lima RŠ25	m1	25.00 x	=	
6	Nabavka i ugradnja snegobrana za TR lim	m1	55.00 x	=	
7	Nabavka i ugradnja horizontalnih polukružnih oluka od bojenog pocinkovanog lima RŠ 42. U cenu uračunati nabavku i ugradnju potrebnih kuka za oluk	m1	55.00 x	=	
8	Nabavka i ugradnja opšivke dimnjaka od bojenog pocinkovanog lima	kom	2.00 x	=	
9	Nabavka i ugradnja opšivki velikih kotlovskih dimnjaka od bojenog pocinkovanog lima	kom	2.00 x	=	
10	Demontaža stare gromobranske instalacije i ponovna montaža nakon ugradnje TR lima sa dodatkom neophodnih novih elemenata ako stari nisu odgovarajući	paušal	1.00 x	=	

Ukupno :

PDV :

Ukupno sa PDV: