

ОБРАЗАЦ 1- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Деловодни број понуђача: _____ од _____._____.2025. године;
Назив
понуђача: _____;
Матични број: _____; ПИБ: _____;
Одговорно лице: _____; Ел. пошта: _____;
Број текућег
рачуна: _____, код _____ банке

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА НА ОБЈЕКТИМА ПРОДУЖНОГ БОРАВКА И КОТЛАРНИЦЕ НА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У КОНАРЕВУ

НАДСТРЕШНИЦА ОБЈЕКТА ПРОДУЖНОГ БОРАВКА

Демонтажа кровног покривача од лексана на надстрешници испред објекта за продужни боравак са одлагањем на место где одреди инвеститор	135	м2	х	=
Набавка и покривање надстрешнице испред објекта за продужни боравак кровним панелом д=4цм	135	м2	х	=
Замена постојећих хоризонталних и вертикалних олука на надстрешници испред објекта за продужни боравак новим од пластифицираног поцинкованог лима развијене ширине 50цм, д=0.55мм	27	м1	х	=
Опшивање бочних страна надстрешнице после покривања ветар - лајснама од пластифицираног поцинкованог лима развијене ширине 50цм, д=0.55мм	16	м1	х	=

укупно :

ОБЈЕКАТ ПРОДУЖНОГ БОРАВКА

Демонтажа кровног покривача од лесонита са одлагањем на место где одреди инвеститор	360	м2	х	=
---	-----	----	---	---

Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних олука и увала са одлагањем на место где одреди инвеститор	94	м1	х	=
--	----	----	---	---

Демонтажа штафни 5/8цм са одлагањем на место где одреди инвеститор	360	м2	х	=
--	-----	----	---	---

Демонтажа поцинковане громобранске траке, носача траке и укрсних комада са кровних равни. Громобран пажљиво демонтирати и ускладиштити ради поновне монтаже	64	м1	х	=
---	----	----	---	---

Набавка и уградња нових штафни 5/8цм са причвршћивањем на постојећу кровну конструкцију	450	м1	х	=
---	-----	----	---	---

Набавка и покривање крова пластифицираним поцинкованим ТР-лимом д=0.6мм са филцом, причвршћен за штафне одговарајућим вијцима	360	м2	х	=
---	-----	----	---	---

Набавка и уградња слемена од пластифицираног поцинкованог лима развијене ширине 50цм, д=0.55мм	29	м1	х	=
--	----	----	---	---

Постављање увала, хоризонталних и вертикалних олука и ветар - лајсни од пластифицираног поцинкованог лима развијене ширине 50цм, д=0.55мм	94	м1	х	=
---	----	----	---	---

Монтажа демонтиране поцинковане громобранске траке на новопокривеним кровним равнима. У цену урачунати носачи траке и укрсни комади, као и занеба недостајућих комада (хватачи траке за поцинковани лим)	64	м1	х	=
--	----	----	---	---

укупно :

КОТЛАРНИЦА

Демонтажа постојећег кровног покривача од лима са одлагањем на место где одреди инвеститор	62	м2	х	=
Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних олука и опшивки са одлагањем на место где одреди инвеститор	15	м1	х	=
Демонтажа штафни 5/8цм са одлагањем на место где одреди инвеститор	80	м2	х	=
Набавка и уградња нових штафни 5/8цм са причвршћивањем на постојећу кровну конструкцију	80	м1	х	=
Набавка и покривање крова пластифицираним поцинкованим ТР-лимом д=0.6мм са филцом, причвршћен за штафне одговарајућим вијцима	62	м2	х	=
Постављање хоризонталних и вертикалних олука и ветар - лајсни од пластифицираног поцинкованог лима развијене ширине 50цм, д=0.55мм	15	м1	х	=

укупно :

МАГАЦИН ПОРЕД КОТЛАРНИЦЕ

Демонтажа постојећег кровног покривача од лима са одлагањем на место где одреди инвеститор	55	м2	х	=
Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних олука и опшивки са одлагањем на место где одреди инвеститор	25	м1	х	=
Демонтажа штафни 5/8цм са одлагањем на место где одреди инвеститор	70	м2	х	=
Набавка и уградња нових штафни 5/8цм са причвршћивањем на постојећу кровну конструкцију	70	м1	х	=

Набавка и покривање крова пластифицираним поцинкованим ТР-лимом д=0.6мм са филцом, причвршћен за штафне одговарајућим вијцима

55 м2 х

=

Постављање хоризонталних и вертикалних олука и ветар - лајсни од пластифицираног поцинкованог лима развијене ширине 50цм, д=0.55мм

25 м1 х

=

укупно :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

НАДСТРЕШНИЦА ОБЈЕКТА ПРОДУЖНОГ БОРАВКА

дин

ОБЈЕКАТ ПРОДУЖНОГ БОРАВКА

дин

КОТЛАРНИЦА

дин

МАГАЦИН ПОРЕД КОТЛАРНИЦЕ

дин

укупно :

дин

ПДВ (20%) :

дин

укупна вредност радова :

дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА НА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ЛОПАТНИЦИ

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

Демонтажа црепа и поклопаца са спуштањем и одлагањем на место где одреди инвеститор	285	м2	х	=
---	-----	----	---	---

Демонтажа опшивки од поцинкованог лима (ветар лајсне, хоризонтални и вертикални олуци) са одлагањем на место где одреди инвеститор	97	м1	х	=
--	----	----	---	---

Демонтажа кровне летве са одлагањем на место где одреди инвеститор	855	м1	х	=
--	-----	----	---	---

Демонтажа поцинковане громобранске траке, носача траке и укрсних комада са кровних равни. Громобран пажљиво демонтирати и ускладиштити ради поновне монтаже	48	м1	х	=
---	----	----	---	---

укупно : _____

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Набавка и уградња нових штафни 5/8цм са причвршћивањем на постојећу кровну конструкцију	360	м1	х	=
---	-----	----	---	---

укупно : _____

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Набавка и покривање крова пластифицираним поцинкованим ТР-лимом д=0.6мм са филцом, причвршћен за штафне одговарајућим вијцима	285	м2	х	=
---	-----	----	---	---

Набавка и уградња слемена од
пластифицираног поцинкованог лима
развијене ширине 50цм, д=0.55мм

22 м1 х =

Монтажа демонтиране поцинковане
громобранске траке на новопокривеним
кровним равнима. У цену урачунати носачи
траке и укрсни комади, као и занеба
недостајућих комада (хватачи траке за
поцинковани лим)

48 м1 х =

укупно :

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Постављање хоризонталних и вертикалних
олука од пластифицираног поцинкованог лима
развијене ширине 50цм, д=0.55мм

69 м1 х =

Постављање ветар - лајсни од
пластифицираног поцинкованог лима
развијене ширине 33цм, д=0.55мм

28 м1 х =

Набавка и уградња снегобрана од
пластифицираног поцинкованог лима
развијене ширине 18цм, д=0.55мм

48 ком х =

укупно :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ дин

ТЕСАРСКИ РАДОВИ дин

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ дин

ЛИМАРСКИ РАДОВИ дин

укупно : дин

ПДВ (20%) : дин

укупна вредност радова : дин